


PLANTA LAYOUT E LEGENDA DE ADEQUAÇÕES



LEGENDA DE ADEQUAÇÕES	
	PAREDE EXISTENTE
	PAREDE A CONSTRUIR
	PAREDE A DEMOLIR
01	Recepção/Espera: - Reforma geral da recepção conforme detalhamento.
02	Banheiros e vestiários: - Reforma geral conforme detalhamento.
03	Farmácia: - Trocar lavagem de mãos; - Trocar porta para modelo padrão.
04	Sala de Agentes de saúde: - Embutir tubulação na parede; - Instalar painel para TV; - Trocar porta para modelo padrão; - Demolir parede e instalar janela (330x270x20)
05	Vacina: - Embutir tubulação na parede; - Trocar porta para modelo padrão; - Instalar bancada nova.
06	Cuidados básicos: - Embutir tubulação na parede; - Trocar porta para modelo padrão; - Instalar bancada nova.
07	Consultório Odontológico: - Instalar bancada nova; - Trocar lavagem de mãos; - Trocar porta para modelo padrão; - Embutir tubulação na parede; - Condição infiltração; - Demolir parede e ampliar o consultório.
08	Esterilização: - Instalar bancada nova; - Trocar porta para modelo padrão; - Instalar lavagem de mãos;
09	Lavagem: - Instalar bancada nova; - Trocar porta para modelo padrão; - Demolir parede conforme projeto; - Construir parede conforme projeto.

10	Almojarifado: - Demolir parede conforme projeto; - Construir parede conforme projeto.
11	Enfermagem: - Trocar porta para modelo padrão; - Demolir parede conforme projeto; - Construir parede conforme projeto.
12	Psicologia: - Trocar porta para modelo padrão; - Demolir parede conforme projeto; - Construir parede conforme projeto; - Instalar porta de 2º acesso com rampa.
13	Copa: - Reforma geral conforme detalhamento.
14	DML: - Reforma geral conforme detalhamento.
15	Lixo: - Reforma geral conforme detalhamento.
16	Consultório médico: - Trocar porta para modelo padrão; - Trocar lavagem de mãos; - Demolir parede conforme projeto.
17	Consultório Ginecológico: - Trocar porta para modelo padrão; - Trocar lavagem de mãos; - Reformar banheiro conforme detalhamento
18	Fisioterapia: - Instalar bancada nova; - Trocar porta para modelo padrão; - Trocar lavagem de mãos.
19	Triagem: - Instalar bancada nova; - Trocar porta para modelo padrão; - Trocar lavagem de mãos.

20	Adequações Gerais dos Ambientes
- Trocar piso de todos os ambientes conforme indicado na planta de paginação.	
- Pintura de todos os ambientes - tinta acrílica semi brilho branco gelo nas paredes e no teto tinta na cor branco neve.	
- Trocar todas as luminárias conforme planta de iluminação.	
- Trocar porta de todos os ambientes conforme indicado nos detalhamentos.	
- Retocar pintura de todas as janelas com tinta esmalte suvinil branco gelo.	

PROJETO ARQUITETURA HOSPITALAR					
PARA USO DO TERRENO	ÁREA DO TERRENO	481,42 m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	-	ZONA
	ÁREA CONSTRUÍDA DA EDIFICAÇÃO	306,90 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO	-	MODELO DE ASSENTAMENTO
	ÁREA A REFORMAR	306,90 m²	NÚMERO DE PISOS	1	Nº DE UNIDADES
	Nº DO LOTE	-	Nº DA QUADRA	-	-
PROJETO	ENDEREÇO	PRAÇA CEZÁRIO ROCHA, 27			DATA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	JANIelly RIBEIRO CRUZ			16/02/2022
	CLIENTE	MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENEAS			CIDADE
	CONTEÚDO	REVISÃO 01			CAU
		DESENHO JANIelly RIBEIRO CRUZ			A 120 347-9
					CPF
					18017426/0001-13
					ESCALA INDICADA
					FOLHA