PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (CPU)

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE VÁRIAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS-MG

COMP01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	59.294,34
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4.932,10	9	44.388,90
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	103,51	144	14.905,44

COMP02		PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO EM OBRAS TAMANHO 0,80x0,80 EM CHAPA DE AÇO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA MONTADA EM CAVALETE EM PERFIL METÁLICO DIM. 1,00x0,80.			UN	564,76
REF	COD	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNIT	COEF.	PREÇO TOTAL
SICRO	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	228,05	0,8	182,44
SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	374,2	1	374,2
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,08	0,3	8,12

COMP03		REMOÇÃO MANUAL DE EXCESSO DE SOLO NO REJUNTE E SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS			M2	0,90
REF	COD	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNIT	COEF.	PREÇO TOTAL
SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,02	0,05	0,9

COMP04		COMPACTAÇÃO DE BASE COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MOLHAGEM COM CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO			M3	8,87
REF	COD	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO UNIT	COEF.	PREÇO TOTAL
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESOOPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHP	152,82	0,012	1,83
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	50,98	0,04	2,04
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.	CHP	326,66	0,008	2,61
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.	CHI	54,39	0,044	2,39

GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663

Responsável Técnico: Geraldo Dias Pereira Junior
CREA-MG 248.362/D

Assinado de forma digital por GERALDO DIAS PEREIRA JUNIOR:12650456663
Dados: 2023.02.09 17:43:10 -03'00'