

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS

OBRA: REFORMA DA UBS II - DR. JOSÉ MAGALHÃES MENDONÇA

LOCAL: AV. PIO MINEIRO, 420 - CENTRO - CAPITÃO ENÉAS-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

INDIRETA

BDI

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/OUTUBRO - 2025 - SICOR

PRAZO DE EXECUÇÃO:

60 DIAS

19,31%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.453,01</b>
1.1	ED-16660	SICOR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,00	262,09	312,70	625,40
1.2	ED-48501	SICOR	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	40,00	11,23	13,40	535,94
1.3	ED-48436	SICOR	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	8,61	171,88	205,07	1.766,27
1.4	ED-48479	SICOR	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	35,76	20,05	23,92	855,44
1.5	ED-48441	SICOR	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,04	540,19	644,50	669,96
<b>2</b>			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.450,04</b>
2.1	ED-50859	SICOR	BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA	m3	0,14	4.601,10	5.489,57	790,50
2.2	ED-50842	SICOR	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m3	0,41	3.314,36	3.954,36	1.601,52
2.3	ED-50850	SICOR	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	0,22	2.253,70	2.688,89	580,80
2.4	ED-51107	SICOR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,45	77,29	92,21	41,50
2.5	ED-48391	SICOR	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	m	17,6	20,75	24,76	435,72
<b>3</b>			<b>ALVENARIAS</b>		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.923,38</b>
3.1	ED-48231	SICOR	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	50,00	59,78	71,32	3.566,18
3.2	ED-50762	SICOR	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	100,00	36,52	43,57	4.357,20

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4			<b>BANCADAS</b>		<b>SUB-TOTAL</b>			<b>35.302,00</b>
4.1	COTAÇÃO-01	COTAÇÃO DE PREÇO	BANCADA EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 4,30 X 0,60 M, COM 01 CUBA LOUÇA (40X30) E 01 CUBA INOX (46X30), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, PAINEL EM GRANITO H=70 CM NA ÁREA DE LAVAGEM, DIVISÓRIA ENTRE CUBAS H=30 CM, TORNEIRAS DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULAS, SIFÕES, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	2.900,00	3.459,99	3.459,99
4.2	COTAÇÃO-02	COTAÇÃO DE PREÇO	BANCADA EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 4,50 X 0,60 M, COM 01 CUBA LOUÇA (40X30) E 01 CUBA INOX (46X30), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, PAINEL EM GRANITO H=70 CM NA ÁREA DE LAVAGEM, DIVISÓRIA ENTRE CUBAS H=30 CM, TORNEIRAS DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULAS, SIFÕES, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	2.900,00	3.459,99	3.459,99
4.3	COTAÇÃO-03	COTAÇÃO DE PREÇO	LAVATÓRIO DE CANTO EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 1,20 X 0,50 M, COM 02 CUBAS LOUÇA (40X30), TESTEIRA H=10 CM, PAINEL EM GRANITO H=70 CM, DIVISÓRIA CENTRAL H=30 CM, TORNEIRAS DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULAS, SIFÕES, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	2.000,00	2.386,20	2.386,20
4.4	COTAÇÃO-04	COTAÇÃO DE PREÇO	LAVATÓRIO DE CANTO EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 0,70 X 0,50 M, COM 01 CUBA LOUÇA (48X37), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	2,00	900,00	1.073,79	2.147,58
4.5	COTAÇÃO-05	COTAÇÃO DE PREÇO	LAVATÓRIO SUSPENSO EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 0,60 X 0,50 M, COM 01 CUBA LOUÇA (40X30), TESTEIRA H=10 CM, PAINEL EM GRANITO H=70 CM, TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	4,00	900,00	1.073,79	4.295,16
4.6	COTAÇÃO-06	COTAÇÃO DE PREÇO	BANCADA EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 2,85 X 0,60 M, COM 01 CUBA INOX (46X30), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	1.600,00	1.908,96	1.908,96
4.7	COTAÇÃO-07	COTAÇÃO DE PREÇO	BANCADA EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 3,70 X 0,60 M, COM 01 CUBA LOUÇA (40X30) E 01 CUBA INOX (46X30), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, PAINEL EM GRANITO H=70 CM, DIVISÓRIA ENTRE CUBAS H=30 CM, TORNEIRAS DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULAS, SIFÕES, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	2.600,00	3.102,06	3.102,06
4.8	COTAÇÃO-08	COTAÇÃO DE PREÇO	BANCADA EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 2,85 X 0,60 M, COM 01 CUBA LOUÇA (40X30) E 01 CUBA INOX (46X30), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, PAINEL EM GRANITO H=70 CM, DIVISÓRIA ENTRE CUBAS H=30 CM, TORNEIRAS DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULAS, SIFÕES, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	2.200,00	2.624,82	2.624,82
4.9	COTAÇÃO-09	COTAÇÃO DE PREÇO	LAVATÓRIO DE CANTO EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 1,20 X 0,60 M, COM 01 CUBA LOUÇA (48X37), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	2,00	2.000,00	2.386,20	4.772,40

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.10	COTAÇÃO-10	COTAÇÃO DE PREÇO	BANCADA EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 4,20 X 0,60 M, COM 01 CUBA INOX (46X30) E 01 CUBA EXPURGO, TESTEIRA H=10 CM E RODABANCA H=25 CM, DIVISÓRIA CENTRAL H=25 CM, TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULAS, SIFÕES, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	4.300,00	5.130,33	5.130,33
4.11	COTAÇÃO-11	COTAÇÃO DE PREÇO	BANCADA EM GRANITO POLIDO (ESP. 2 CM), COR CLARA TIPO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE, DIM. 1,85 X 0,60 M, COM 01 CUBA INOX (46X30), TESTEIRA E RODABANCA H=10 CM, TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL 1/4 VOLTA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA.	UN	1,00	1.300,00	1.551,03	1.551,03
4.12	ED-21096	SICOR	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	1,035	375,33	447,81	463,48
<b>5</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>5.574,40</b>
5.1	ED-50294	SICOR	TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA E SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	1,00	160,71	191,74	191,74
5.2	ED-50018	SICOR	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	30,00	22,67	27,05	811,43
5.3	ED-50105	SICOR	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	3,00	38,85	46,35	139,06
5.4	ED-50034	SICOR	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	24,00	24,77	29,55	709,27
5.5	ED-50022	SICOR	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00	37,35	44,56	802,12
5.6	ED-50297	SICOR	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	un	2,00	568,92	678,78	1.357,56
5.7	ED-49946	SICOR	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	un	2,00	35,19	41,99	83,97
5.8	ED-50014	SICOR	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	un	2,00	84,55	100,88	201,75
5.9	ED-50316	SICOR	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	2,00	156,81	187,09	374,18
5.10	ED-48181	SICOR	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	un	2,00	280,13	334,22	668,45
5.11	ED-49989	SICOR	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	un	2,00	98,43	117,44	234,87
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>4.801,18</b>
6.1	ED-49187	SICOR	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	12,00	11,00	13,12	157,49
6.2	ED-49415	SICOR	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	26,00	13,04	15,56	404,51

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
6.3	ED-48951	SICOR	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	48,00	4,42	5,27	253,13
6.4	ED-48956	SICOR	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	90,00	6,21	7,41	666,82
6.5	ED-34474	SICOR	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	9,00	40,67	48,52	436,71
6.6	ED-13356	SICOR	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	27,00	60,47	72,15	1.947,96
6.7	ED-15749	SICOR	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	12,00	34,01	40,58	486,93
6.8	ED-50706	SICOR	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m	26,00	6,41	7,65	198,84
6.9	ED-50709	SICOR	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	m	26,00	8,02	9,57	248,79
<b>7</b>			<b>COBERTURAS E PROTEÇÕES</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>6.585,02</b>
7.1	ED-50662	SICOR	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	17,00	43,73	52,17	886,96
7.2	ED-50677	SICOR	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	20,00	39,48	47,10	942,07
7.3	ED-50668	SICOR	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	3,00	93,55	111,61	334,84
7.4	ED-48408	SICOR	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS	m2	30,00	74,59	88,99	2.669,80
7.5	ED-48423	SICOR	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m2	30,00	48,93	58,38	1.751,35
<b>8</b>			<b>FORRO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>3.735,36</b>
8.1	ED-49685	SICOR	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÃO (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	40,00	78,27	93,38	3.735,36
<b>9</b>			<b>PISOS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>9.378,09</b>
9.1	ED-50754	SICOR	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	35,76	104,55	124,74	4.460,65
9.2	ED-50771	SICOR	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	25,00	13,02	15,53	388,35

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
9.3	ED-50566	SICOR	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	35,76	40,24	48,01	1.716,85
9.4	ED-9317	SICOR	PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m2	35,76	62,16	74,16	2.652,07
9.5	ED-51002	SICOR	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	0,405	331,47	395,48	160,17
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTO PAREDE</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>6.085,54</b>
10.1	ED-50753	SICOR	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	35,00	104,55	124,74	4.365,85
10.2	ED-50732	SICOR	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	35,00	38,06	45,41	1.589,33
10.3	ED-50997	SICOR	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	0,36	303,51	362,12	130
<b>11</b>			<b>ESQUADRIAS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>14.456,84</b>
11.1	COMP-0001	SICOR	RECUPERAÇÃO DE PORTA EXISTENTE EM MADEIRA 80X210CM, COMPREENDENDO: LIXAMENTO GERAL, CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, REAPERTO DE FERRAGENS, SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS QUANDO NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO FINO E ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS). INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALTURA DE 30 CM, FIXADAS NA PARTE INFERIOR EM AMBAS AS FACES DA	un	5,00	372,27	444,16	2.220,78
11.2	COMP-0002	SICOR	RECUPERAÇÃO DE PORTA EXISTENTE EM MADEIRA 90X210CM, COMPREENDENDO: LIXAMENTO GERAL, CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, REAPERTO DE FERRAGENS, SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS QUANDO NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO FINO E ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS). INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALTURA DE 30 CM, FIXADAS NA PARTE INFERIOR EM AMBAS AS FACES DA	un	10,00	405,27	483,53	4.835,28
11.3	COTAÇÃO-12	COTAÇÃO DE PREÇO	PORTA DE CORRER 3 FOLHAS, COM DIMENSÕES ALTURAXLARGURA DE 2800x2700mm, 1 FOLHA FIXA E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 4+4MM, FIXADOS EM PERFIS ESTRUTURAIIS DE ALUMÍNIO NA COR PRETA, INCLUSIVE TRILHO, PUXADOR TIPO ARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	3.721,79	4.440,47	4.440,47
11.4	COTAÇÃO-13	COTAÇÃO DE PREÇO	JANELA DE CORRER 3 FOLHAS, COM DIMENSÕES ALTURAXLARGURA DE 2100x2400mm, 1 FOLHA FIXA E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LAMINADO REFLETIDO SUNLUX 14 4+4MM, FIXADOS EM PERFIS ESTRUTURAIIS DE ALUMÍNIO NA COR PRETA, INCLUSIVE TRILHO, PUXADOR EMBUTIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	2.481,19	2.960,31	2.960,31
<b>12</b>			<b>PINTURA</b>	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>22.972,54</b>
12.1	ED-50474	SICOR	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	100,00	24,65	29,41	2.940,99

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
12.2	ED-50479	SICOR	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	20,00	24,90	29,71	594,16
12.3	ED-50451	SICOR	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	500,00	16,57	19,77	9.884,83
12.4	ED-50509	SICOR	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	230,00	20,19	24,09	5.540,40
12.5	ED-50492	SICOR	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	20,00	22,05	26,31	526,16
12.6	ED-50452	SICOR	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	140,00	20,87	24,90	3.486,00
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>								<b>124.717,40</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JANIELLY RIBEIRO DA CRUZ  
CAU: A 120347-9