

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI,ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL	504m²								
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
1			LEVANTAMENTOS, E PROJETOS						19.187,59
1.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	240101	Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m²	UND	1,00	924,92	924,92		924,92
1.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	240201	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UND	1,00	1280,26	1280,26		1.280,26
1.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	240202	Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1	UND	1,00	1856,17	1856,17		1.856,17
1.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	240203	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UND	1,00	1907,75	1907,75		1.907,75
1.5	SINAP,SETOP,SI DECAP	240206	Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto	UND	2,00	1690,59	1690,59		3.381,18
1.6	SINAP,SETOP,SI DECAP	240207	Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica	UND	2,00	2244,01	2244,01		4.488,02
1.7	SINAP,SETOP,SI DECAP	240209	Projeto executivo de drenagem pluvial	UND	1,00	1520,37	1520,37		1.520,37
2			INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA						14.066,02
2.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	10001	Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito	M²	504,00	7,94	7,94		4.001,76
2.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	10003	Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R\$ 30.000,00)	UND	1,00	1249,24	1249,24		1.249,24
2.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	10004	Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual	M²	660,00	1,20	1,20		792,00
2.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	10006	Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada	M²	10,89	507,47	507,47		5.526,35
3			TRABALHOS EM TERRA		0				7.533,21
3.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	30001	Aterro Compactado manual, com soquete	M³	10,04	61,26	61,26		615,05
3.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	30002	Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m	M³	31,50	61,26	61,26		1.929,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI, ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL	504m²								
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
3.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	30003	Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m	M³	9,02	36,04	36,04	325,08	
3.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	30005	Reaterro manual de vala apiloado	M³	4,18	61,26	61,26	256,07	
3.5	SINAP,SETOP,SI DECAP	30007	Escavação manual de tubulão à céu aberto	M³	10,77	285,07	285,07	3.070,20	
4			SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES					69.172,80	
4.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	40001	Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro	KG	1183,00	13,22	13,22	15.639,26	
4.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	40002	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma	M2	189,40	61,82	61,82	11.708,71	
4.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	40003	Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M³	0,42	2027,09	2027,09	851,38	
4.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	40003	Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lancamento em fundação	M³	33,80	607,13	607,13	20.520,99	
4.5	SINAP,SETOP,SI DECAP	40005	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm	M²	66,38	51,68	51,68	3.430,52	
4.6	SINAP,SETOP,SI DECAP	40301	Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2"	UND	1,00	731,85	731,85	731,85	
4.7	SINAP,SETOP,SI DECAP	40302	Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m)	M	51,00	78,67	78,67	4.012,17	
5			SUPERESTRUTURA		0,00			35.771,72	
5.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	50005	Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma)	M³	2,57	2850,39	2850,39	7.325,50	
5.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	50009	Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m²	M²	83,84	263,56	263,56	22.096,87	
6			ALVENARIA					20.301,95	
6.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	60107	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8	M²	281,83	59,25	59,25	16.698,43	
7			COBERTURA E FORRO					11.475,01	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI,ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL		504m²							
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
7.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	70403	Fornecimento ,tranposporte e colocação de telhas, tipo especificações do projeto Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm	M	56,00	87,36	87,36	4.892,16	
7.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	70502	Fornecimento ,tranposporte e colocação de tubos tipo especificações do projeto telhado quadra(tubo de PVC branco,com conexões,ponta bolsa e virola diâmetro de seção 150mm/100mm)	M	48,00	94,71	94,71	4.546,08	
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					16.026,23	
8.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	080101	Fornecimento e instalação Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim	UND	1	42,11	42,11	42,11	
8.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	080105	Fornecimento e instalação Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm.	UND	1	154,10	154,10	154,10	
8.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	080201	Fornecimento e instalação de Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2)	UND	2	213,13	213,13	426,26	
8.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	080207	Fornecimento e instalaçã Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta.	UND	2	473,00	473,00	946,00	
8.5	SINAP,SETOP,SI DECAP	080210	Fornecimento e instalação Vaso sanitário convencional branca.	UND	2	277,32	277,32	554,64	
8.6	SINAP,SETOP,SI DECAP	080406	Fornecimento e instalação de canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado)	UND	1	77,22	77,22	77,22	
8.7	SINAP,SETOP,SI DECAP	080409	Fornecimento e instalação de canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado)	UND	2	120,87	120,87	241,74	
8.8	SINAP,SETOP,SI DECAP	080601	Fornecimento,transporte e instalação de Conjunto elevatorio de motor-bomba (centrífuga)de 3/4HP	UND	1	1394,91	1394,91	1.394,91	
8.9	SINAP,SETOP,SI DECAP	080705	Fornecimento e instalação Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação	M	65	28,41	28,41	1.846,65	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI,ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL	504m²								
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
8.10	SINAP,SETOP,SI DECAP	080707	Fornecimento e instalação Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação	M	8	48,20	48,20	385,60	
8.11	SINAP,SETOP,SI DECAP	080801	Fornecimento e instalação de polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros	UND	1	816,49	816,49	816,49	
8.12	SINAP,SETOP,SI DECAP	080805	Fornecimento e instalação em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 5.000 litros	UND	1	5567,99	5567,99	5.567,99	
8.13	SINAP,SETOP,SI DECAP	080903	Fornecimento e instalação Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel	UND	2	60,45	60,45	120,90	
8.14	SINAP,SETOP,SI DECAP	081103	Fornecimento e instalação Porta -papel de louça branca	UND	2	84,27	84,27	168,54	
8.15	SINAP,SETOP,SI DECAP	081104	Fornecimento e instalação Saboneteira de louça branca sem alça	UND	2	47,01	47,01	94,02	
8.16	SINAP,SETOP,SI DECAP	081106	Fornecimento e instalação Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca	UND	2	24,02	24,02	48,04	
8.17	SINAP,SETOP,SI DECAP	081107	Fornecimento e instalação Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2"	UND	2	148,21	148,21	296,42	
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					14.079,45	
9.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	90101	Execução de caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, inclusive tampa em concreto escavção reaterro e bota fora	UND	10	399,01	399,01	3.990,10	
9.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	90301	Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros de 40 mm	M	50	22,03	22,03	1.101,50	
9.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	90304	Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros de 100mm	M	100	44,96	44,96	4.496,00	
9.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	90305	Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros de 150 mm	M	25	74,46	74,46	1.861,50	
9.5	SINAP,SETOP,SI DECAP	90501	Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC,com grelha quadrada/redonda 15x15x75mm	UND	2	65,65	65,65	131,30	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI, ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL		504m²							
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						22.572,00
10.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	100302	Fornecimento, transporte e instalação Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor	UND	3	174,13	174,13		522,39
10.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	100401	Fornecimento e instalação Tomada universal 2 P+T	UND	7	22,21	22,21		155,47
10.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	100403	Fornecimento e instalação 01 tecla simples 10A - 250V	UND	4	20,95	20,95		83,80
10.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	100501	Fornecimento e instalação Monopolar de 10 a 32 A	UND	4	21,69	21,69		86,76
10.5	SINAP,SETOP,SI DECAP	100503	Fornecimento e instalação Bipolar de 10 a 50 A	UND	4	50,10	50,10		200,40
10.6	SINAP,SETOP,SI DECAP	100506	Fornecimento e instalação Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma	UND	1	118,07	118,07		118,07
10.7	SINAP,SETOP,SI DECAP	100602	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 2,5 mm²	M	199	6,05	6,05		1.203,95
10.8	SINAP,SETOP,SI DECAP	100603	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 4,0 mm²	M	288	7,15	7,15		2.059,20
10.9	SINAP,SETOP,SI DECAP	100701	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax Isolado em PVC seção 10 mm²	M	135	10,56	10,56		1.425,60
10.10	SINAP,SETOP,SI DECAP	100707	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax Cobre nú # 10mm² para aterramento	M	10	11,91	11,91		119,10
10.11	SINAP,SETOP,SI DECAP	100901	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões Diâmetro 20mm (3/4")	M	144	25,46	25,46		3.666,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI,ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL	504m²								
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
10.12	SINAP,SETOP,SI DECAP	100904	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões Diâmetro 40mm (1 1/2")	M	45	43,77	43,77	1.969,65	
10.13	SINAP,SETOP,SI DECAP	101002	Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado Diâmetro 25mm (3/4")	M	77	11,23	11,23	864,71	
10.14	SINAP,SETOP,SI DECAP	101202	Caixa de passagem 4"x 2" sem placa	UND	11	8,90	8,90	97,90	
10.15	SINAP,SETOP,SI DECAP	101204	Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada)	UND	3	10,43	10,43	31,29	
10.16	SINAP,SETOP,SI DECAP	101206	Projeto externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para reator.	UND	12	474,32	474,32	5.691,84	
10.17	SINAP,SETOP,SI DECAP	101404	Quadro de distribuição de luz em_chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 20 divisões modulares	UND	1	269,18	269,18	269,18	
11			ESQUADRIAS METÁLICAS					6.087,23	
11.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	120101	Fornecimento e instalação de:Passa prato / Porta / portão de ferro, completo	M²	5,88	467,59	467,59	2.749,43	
11.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	120103	Fornecimento e instalação de:Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante	M²	3,20	705,42	705,42	2.257,34	
12			FERRAGENS					14.502,71	
12.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	13021	Fornecimento e colocação de Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede	UND	4	215,47	215,47	861,88	
12.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	130202	Fornecimento e colocação de Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório	UND	2	230,21	230,21	460,42	
12.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	130204	Fornecimento e colocação de Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria	M	15,36	138,81	138,81	2.132,12	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI,ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL		504m²							
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
12.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	130209	Fornecimento e colocação de Guarda-corpo em aço galvanizado d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2" (usado em rampas)	M	12,64	670,42	670,42	8.474,11	
13			REVESTIMENTO					27.692,64	
13.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	140101	Execução de Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm	M²	47,16	29,15	29,15	1.374,71	
13.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	140102	Execução deReboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia	M²	440,54	30,73	30,73	13.537,79	
13.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	140104	Execução de Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher	M²	487,7	8,08	8,08	3.940,62	
13.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	140107	Execução de Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo	M²	47,16	83,21	83,21	3.924,18	
14			PISOS E RODAPÉS		0			29.217,81	
14.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	150104	Fornecimento e assentamento de pisos, em Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	M²	7,68	85,27	85,27	654,87	
14.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	150115	Fornecimento e assentamento de pisos, em Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia	M²	48,92	115,84	115,84	5.666,89	
14.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	150301	Contra- piso e regularização Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm	M²	8,14	51,68	51,68	420,68	
14.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	150405	Contra- piso e regularização Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia	M²	269,64	64,12	64,12	17.289,32	
15			PINTURA		0			13.999,73	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG					REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA							BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO					SETOP,SIDECAP,PINI,ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL					COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL	504m²							
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA								R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)		
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL
15.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	170103	Pintura comTinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos)	M²	17,33	19,74	19,74	342,09
15.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	170203	Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador	M²	423,21	26,40	26,40	11.172,74
16			BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS		0			132,45
16.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	180110	Execução de Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm	M²	0,40	272,35	272,35	108,94
17			QUADRA		0			374.997,64
17.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	200105	Execução de Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos	M²	294,03	25,29	25,29	7.436,02
17.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	200106	Execução de Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha)	M	180	4,41	4,41	793,80
17.3	SINAP,SETOP,SI DECAP	200201	Execução de Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m	M	10,24	330,69	330,69	3.386,27
17.4	SINAP,SETOP,SI DECAP	200202	Execução de Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado_, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m	M	104,85	506,46	506,46	53.102,33
17.5	SINAP,SETOP,SI DECAP	200204	Execução de Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado	M²	45,75	415,18	415,18	18.994,49
17.6	SINAP,SETOP,SI DECAP	200301	Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos	CJ	1	11496,69	11496,69	11.496,69
17.7	SINAP,SETOP,SI DECAP	200302	Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg)	M³	14,7	140,47	140,47	2.064,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS- MG						REFERÊNCIA		BDI 01:	21,58%
OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO NOSSA SENHORA DA GUIA								BDI:02 PROJETOS	24,93%
ENDEREÇO: AV.PEDRO MINEIRO 261, CENTRO SEDE MUNICÍPIO DE CAPITÃO						SETOP,SIDECAP,PINI,ORSE,SINAPI	07/2025	DATA:	20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL						COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2026		
ÁREA TOTAL	504m²								
EXECUÇÃO DE QUADRA NOSSA SENHORA DA GUIA									R\$ 703.260,89
ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNIT	UNIT C/ BDI	TOTAL	
17.8	SINAP,SETOP,SI DECAP	200304	Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2	KG	646,87	24,20	24,20	15.654,25	
17.9	SINAP,SETOP,SI DECAP	200305	Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial	M³	23,52	643,57	643,57	15.136,77	
17.10	SINAP,SETOP,SI DECAP	200308	Tela de nylon (malha 10 X 10 cm)	M²	514,61	20,00	20,00	10.292,20	
17.11	SINAP,SETOP,SI DECAP	200403	Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, em aço A 36, inclusive montagem	M²	504	202,12	202,12	101.868,48	
17.12	SINAP,SETOP,SI DECAP	200404	Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm	M²	744,74	91,59	91,59	68.210,74	
18			LIMPEZA		0			6.274,40	
18.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	230101	Limpeza Geral da edificação	M²	504	6,43	6,43	3.240,72	
18.2	SINAP,SETOP,SI DECAP	230201	Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 1000 m	M³	40	48,00	48,00	1.920,00	
19			OUTROS		0			170,31	
19.1	SINAP,SETOP,SI DECAP	ED-50734	Friso de alumínio anodizado natural 3/8”(uso interno)	M	6,8	20,60	20,60	140,08	
VALOR TOTAL									703.260,89
Nome do técnico responsavel pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA					CREA: 246936/D		DATA : 20/07/2026		
Nome do representante legal: REINALDO LANDULFO TEIXEIRA									